



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 23.05.2019 r.

ZP/ 30 /2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j. ze zm), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytania 1

dot. pakietu 66

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do respiratorów typu Draeger, Babylog, Bear 750, Sechrist, Servo, Avea (z łącznikiem typu Y rozłączalnym, z portem, z drenem ciśnieniowym i zestawem łączników kompatybilnych z w/w typami respiratorów) z grzaniem wewnętrznym na linii wdechowej oraz pułapką wodną na linii wydechowej (dwa kolory rur odróżniające wdech i wydech) i komorą nawilżającą samonapełniająca się wodą do nawilżaczy Fisher Paykel typu MR – 850 oraz typu MR -730; z wejściem do czujnika temperatury typu „koniczynka”. Komora nawilżacza posiadająca dwa pływaki zapobiegające przedostawaniu się wody do układu oddechowego oraz dren do wody z nakłuwaczem i systemem odpowietrzającym dł. nie większej niż 1,2m. Otwory wejście-wyjście 22 mmM(średnica zewnętrzna).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 2

dot. pakietu 74, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych dla dzieci o masie ciała od 2,5kg do 8 kg (min. VT 25ml). Kształt okrągły, elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, antybakteryjny, antywirusowy, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji dla wirusów $\geq 99,99\%$; bakterii $\geq 99,99\%$ w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174, waga filtra do 12g.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu jak w SIWZ.

Pytania 3

dot. pakietu 74, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o masie od 7,5 kg do 15kg (min. VT 75ml), kształt okrągły, mikrobiologicznie czysty, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji dla wirusów $\geq 99,99\%$; bakterii $\geq 99,99\%$ w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174. Poziom nawilżania minimum 32 mg/l przy min. VT 75ml, waga filtra do 22 g

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu jak w SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 4

dot. pakietu 74, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych dla dzieci o masie powyżej 15kg do 70 kg (min. VT 150ml), kształt okrągły, jałowy, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji dla wirusów $\geq 99,999\%$; bakterii $\geq 99,999\%$; w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174. Waga filtra do 20 g. antybakteryjny, antywirusowy, skuteczność filtracji dla wirusów i bakterii 99,999%,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu jak w SIWZ.

Pytania 5

dot. pakietu 74, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o masie od 15kg do 70 kg (min. VT 150ml), kształt okrągły, jałowy, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji $\geq 99,999\%$; bakterii 99,999% w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174. Poziom nawilżania minimum 32mg/l przy min. VT 150ml, waga filtra do 31g.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu jak w SIWZ.

Pytania 6

pakietu 100

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający dla zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, zwłaszcza małych dzieci, wymaga w wybranych układach zastawki APL z zakresami progów bezpieczeństwa przy otwartej zastawce - opór przepływu wynosi 0,4 cm H₂O przy 3L/min.

Oraz pozostałych zgodnie z tabelą:

Przepływ w L/min	4	6	8	10	12	15
Max. ciśnienia H ₂ O w zamkniętej zastawce APL	27	28	30	31	32	35

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 7

dot. pakietu 104

Czy Zamawiający wymaga aby maski anestetyczne w obu pozycjach były wykonane z jednego odlewu wymienionych w specyfikacji materiałów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu jak w SIWZ.

Pytania 8

dot. pakietu 86



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowe kompletne sterylne linie tętnicze do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą bezpośrednią (krwawą) o długości 152 cm składające się ze sztywnych przezroczystych. Zapewniamy kompatybilność na czas trwania umowy do kardiomonitora Philips Intellivue MP50 i MP70 dostarczając kable. Przetwornik nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych portów do testowania pracy przetwornika, oferowane przez nas przetworniki są kalibrowane i poprawność ich działania sprawdzana jest na etapie produkcji, a mechanizm sprawdzający jest wbudowany w linie przetwornika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 9

dot. pakietu 86

Czy Zamawiający oczekuje, żeby przetwornik wyposażony był w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytania 10

dot. pakietu 53

Aby precyzyjne dobrać odpowiednie okulary do fototerapii, czy Zamawiający wymaga od oferentów okulary do fototerapii dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego materiału bez lateksu, z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka. Okulary o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, zapinane na 1 rzep na potylicy i wykonane z jednego kawałka materiału i posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularów na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach do wyboru zamawiającego - Noworodki 30 – 38 cm, Wcześniejsi 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w okularów do fototerapii.

Zgodnie z odpowiedziami i modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia z dnia 16.05.2019r. wymaga, badań na potwierdzenie ochrony przed promieniami UV.

Pytania 11

dot. pakietu 15

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 3 oryginalny kabel do czujnika saturacji wykonanego w technologii MASIMO SET do aparatu do znieczulenia Carestation 620?

Odpowiedź:

Tak.

Pytania 12

dot. pakietu 15

Czy Zamawiający wymaga oryginalny czujnik saturacji wykonany w technologii MASIMO SET typu klips na palec pediatryczny 10-50 kg czy dla dorosłych >30 kg o długości kabla 90 cm a nie 14,5 cm pakowany pojedynczo niesterylny? Długość 14,5 cm jest długością czujników jednopacjentowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czujnika typu klips na palec pediatryczny 10-50 kg dl. kabla 90 cm.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 13

dot. pakietu 15

Czy kabel z pozycji 3 oraz czujnik z pozycji 4 mają mieć połączenie LNCS SET czy najnowsze połączenie RD SET?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga połączenia LNCS SET.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SIWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.

Sekretarz

Komisji Przetargowej


mgr Agnieszka Dominczyk



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”

