






SZAFKA W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI
WYKONAC Z: płyt meblowych posiadających Atest Higieniczny, Klasyfikację Ogniową, Deklarację Właściwości Użytkowych, Certyfikat Zgodności CE, w EUROKLASIE A1,A2,B / NIEPALNE /.


RZUT POMIESZCZENIA



Kws1



Pk1



WYPOSAŻENIE - MEBLE DO WYKONANIA INDYWIDUALNEGO

POMIESZCZENIE: NR 2 SEKRETARIAT Z PRZEDSIONKIEM			
L.P.	OZNACZENIE NARYSUNKU	OPIS - FUNKCJA I CECHY	ILOŚĆ SZT.
1	R3	Regał 60x30x200cm, podział wg rysunku, część środkowa otwarta, część dolna i górna zamykane. Cokół wys. 10cm, drzwiczki regału zamykane na zamek.	1
2	Sz1	Szafa 110x52x200cm, dwudrzwiowa, podzielona niesymetrycznie /60 i 50cm/ na dwie części, część ubraniowa - 1 półka, drążek na wieszaki - rura stalowa, chromowana \varnothing 25, część druga na dokumenty - 5 półek, cokół wys. 10cm, drzwi szafy zamykane na zamek.	1
3	Sz2	Szafa 140x60x260cm, czterodrzwiowa, na dokumenty - 5 półek, cokół wys. 10cm, drzwi szafy zamykane na zamek.	1
4	Sw1	Szafka wisząca 140x30x72cm, dwudrzwiowa, na dokumenty - 1 półka, drzwi zamykane na zamek.	2
5	B1	Biurko 140x55x72cm, blat płyta meblowa gr.25mm, półka wysuwana na klawiaturę, otwór z przełotką na przejście kabli.	2
6	Kws1	Kontener mobilny 50x50x62cm, 3 szuflady, zamek centralny, kółka udźwig 30kg, tworzywo niebrudzące powierzchni	1
7	Pk1	Podstawa mobilna pod komputer 25x50x15cm, kółka udźwig 12kg, tworzywo niebrudzące powierzchni.	2

UWAGI:

1. Materiały mebli, uchwyty, zawiasy, wyposażenie dodatkowe, łączniki, sposób montażu wg OPISU PROJEKTU ROZWIĄZAŃ - WYTYCZNE MATERIAŁOWE
2. Kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem pomieszczenia.
3. **Wymiary pomieszczeń sprawdzić w naturze.**
4. Wymiary wyposażenia / regały, zabudowy, elementy wbudowane/ sprawdzić i ewentualnie skorygować po dokonaniu pomiarów pomieszczeń.
5. Kierunki otwierania drzwi szaf i szafek pokazane na rysunkach **WIDOK** linią przerywaną.
6. Elementy wyposażenia pokazane na rysunku, a nie ujęte w tabeli na rysunku zostały opisane w **tabelach: MEBLE GOTOWE I ELEMENTY DODATKOWE RUCHOME WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU IX**

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA M				
91-433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 p.414, tel. 42 616-14-55				
Temat: WYPOSAŻENIE DLA PRZEBUDOWYWANEGO ODDZIAŁU IX W UNIWERSYTECKIM CENTRUM PEDIATRII SP ZOZ CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, UL. PANKIEWICZA 16				
Inwestor: SP ZOZ CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, UL. PANKIEWICZA 16				
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Chlewska-Grabara 285/94/WŁ mgr inż. arch. Grażyna Ulisiak 191/91/WŁ				
Opracowanie: mgr inż. arch. Katarzyna Grabara tech. bud. Maria Jolanta Kobylarczyk				
Temat rys.: POM. NR 2 - SEKRETARIAT				
Faza: PROJEKT	Branża: ARCHITEKTURA	Data: 07.2019	Skala: 1:35	Nr rys. 2.